

## MEJORA DEL FIRME Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA M-130. PUEBLA DE LA SIERRA



Esta actuación se ha realizado con el objetivo de mejorar la seguridad vial en un tramo de aproximadamente 9 km de la M-130 que tenía el firme deteriorado, así como para mejorar puntualmente otras características de la misma.

### ¿En qué consisten los trabajos?

Se ha procedido a la mejora del firme entre el p.k. 3 y el 12,400, bacheado con mezcla bituminosa en caliente y extendiendo sobre la capa de rodadura dos capas de microaglomerado en frío, además se ha procedido a instalar donde no existía un sistema de contención con barrera metálica, y a señalizar el tramo con marcas viales y señales de limitación de velocidad.

Entre el p.k. 6,178 y el 7,020, además se ha considerado necesario ampliar el ancho de la carretera, realizar despejes de visibilidad en las curvas y prolongar también tres obras de drenaje transversal.

### ¿Cuál es la inversión de estas obras?

El presupuesto de licitación ascendió a 524.375, 74 € y el importe de adjudicación a 315.412,01 €.

### ¿Cuál será el impacto de esta actuación?

El principal municipio beneficiado por esta actuación es Puebla de la Sierra, aunque también se verá beneficiado el municipio de Robledillo de la Jara.

La Intensidad Media Diaria en el tramo ha sido durante 2016 de 121 vehículos/día con un porcentaje de vehículos pesados del 8,48 %.